

Локальная смета

На проведение ремонтных работ ресторанных плит объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Рижский, д. 43

Основание: ТСНБ-2001 СПб ГосЭталон ДИЗ №2

Составлена в ценах на: Января 2000 г. с пересчетом на июнь 2012 г.

Сметная стоимость: 602802.49 руб.
 Нормативная трудоемкость: 1026.09 ч.-час.
 Зарплата основных рабочих: 127604.30 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.		
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	на единицу	всего
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1 Комплекс работ при капитальном ремонте жилых и гражданских зданий												
1	ТЕРр 60-01-016-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального (Н.Р. 66% = 26675.23 руб. С.П. 50% = 20208.51 руб.)	100 м	21.6	<u>240.32</u> 169.06	<u>0</u> 0	5190.92	3651.70	<u>0</u> 0	17.74	383.18	
2	ТЕРр 60-01-016-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального (Н.Р. 66% = 14156.49 руб. С.П. 50% = 10724.62 руб.)	100 м	21.6	<u>160.98</u> 89.72	<u>0</u> 0	3477.17	1937.95	<u>0</u> 0	9.24	199.58	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				8668.09	5589.65	0 0		582.76 0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		11.068			61866.25					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.639			0					
		в том числе зарплата машинистов:		11.068			0					
		Индекс к стоимости материалов:		3.839			11818.13					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				73684.38	61866.25	0 0		582.76 0	
		Накладные расходы %:	%				40831.72					
		Итого с накладными:	руб.				114516.10					
		Сметная прибыль %:	%				30933.13					
		Итого:	руб.				145449.23					
		Всего по разделу:	руб.				145449.23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Конструкции из кирпича											
1	ТЕРр 60-01-001-3	Разборка кладки кирпичей: необлицованных (Н.Р. 66% = 3501.23 руб. С.П. 50% = 2652.45 руб.)	1 м3	7.4	<u>64.77</u> 64.77	<u>0</u> 0	479.30	479.30	<u>0</u> 0	6.07 0	44.92 0
2	ТЕРр 60-01-012-1	Промазка трещин в кладке печи (Н.Р. 66% = 445.31 руб. С.П. 50% = 337.35 руб.)	1 печь или очаг	4	<u>16,16</u> 15.24	<u>0</u> 0	64.64	60.96	<u>0</u> 0	1.57 0	6.28 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				543.94	540.26	0 0		51.20 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		11.068			5979.60				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.435			0				
		в том числе зарплата машинистов:		11.068			0				
		Индекс к стоимости материалов:		3.839			14.13				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				5993.73	5979.60	0 0		51.20 0
		Накладные расходы %:	%				3946.54				
		Итого с накладными:	руб.				9940.27				
		Сметная прибыль %:	%				2989.80				
		Итого:	руб.				12930.07				
		Всего по разделу:	руб.				12930.07				
Раздел 3 Металлические конструкции											
1	ТЕР 09-06-024-8	Монтаж: плит чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77% = 25232.49 руб. С.П. 68% = 22283.24 руб.)	1 т констру кций	7.4	<u>615,56</u> 376.91	<u>194.97</u> 23.19	4555.07	2789.13	<u>1442.78</u> 171.61	30.21 1.71	223.55 12.65
2	ТЕР 09-05-002-1	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (Н.Р. 77% = 6820.70 руб. С.П. 68% = 6023.48 руб.)	10 т констру кций	1.32	<u>1691,48</u> 606.08	<u>586.80</u> 0.23	2232.76	800.03	<u>774.58</u> 0.30	35.79 0.02	47.24 0.03
	Цена поставщика	Материалы		1	(275000)		(275000.00)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				6787.83	3589.16	2217.36 171.91		270.79 12.68
		Индекс к оплате труда рабочих:		11.068			39724.82				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.639			12503.69				
		в том числе зарплата машинистов:		11.068			1902.70				
		Индекс к стоимости материалов:		3.606			3538.60				

		Материалы в текущем уровне цен:		1			275000.00				
		Итого с индексацией:	руб.				330767.11	39724.82	12503.69		270.79
		Накладные расходы %:	%				32053.19				
		Итого с накладными:	руб.				362820.30				
		Сметная прибыль %:	%				28306.72				
		Итого:	руб.				391127.02				
		Всего по разделу:	руб.				391127.02				
Раздел 4 Защита строительных конструкций											
1	ТЕР 13-01-003-5	Футеровка штучными кислотоупорными материалами на цементно-песчаном растворе: кирпичом кислотоупорным прямым плашмя к стоим. эксл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 77% = 16939.30 руб. С.П. 56% = 12319.49 руб.)	1 м2	38.52	<u>67.73</u> 46.99	<u>13.51</u> 4.61	2608.96	1810.05	<u>520.41</u> 177.58	3.15 0.36	121.34 13.87
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2608.96	1810.05	520.41		121.34
		Индекс к оплате труда рабочих:		11.068			20033.63				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		5.639			2934.59				
		в том числе зарплата машинистов:		11.068			1965.46				
		Индекс к стоимости материалов:		3.839			1069.16				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				24037.38	20033.63	2934.59		121.34
		Накладные расходы %:	%				16939.30				
		Итого с накладными:	руб.				40976.68				
		Сметная прибыль %:	%				12319.49				
		Итого:	руб.				53296.17				
		Всего по разделу:	руб.				53296.17				
		Итого по всем разделам:	руб.				602802.49				
		Всего по смете:	руб.				602802.49				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /