

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Ремонт объекта Администрации Губернатора Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, Смольный проезд, д.1
Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01
Архитектурно-строительные решения

Основание 01/07-12-АР
Чертежи №

Сметная стоимость - 3 452,238 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 3 607,34 чел-ч
Сметная заработная плата - 456,608 тыс.руб

Составлена в ценах на сентябрь 2012 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | |
|---------|--|---|---|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---|---------------------|----------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины | |
| | | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | | В т.ч. зарплаты | На един. |
| №1 Полы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 5,01 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1 881,849 128,294 | 9,725 0,1625 | 9 428,06 | 642,75 | 48,72 0,81 | 10,4305 0,0125 | 52,26 0,06 | |
| 2 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 5,01 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 1 881,849 128,294 | 9,725 0,1625 | 9 428,06 | 642,75 | 48,72 0,81 | 10,4305 0,0125 | 52,26 0,06 | |
| 3 | ТЕР11-01-009-01 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых | 5,01 | 473,6835 | 115,9875 | 2 373,15 | 1 792,06 | 581,1 | 32,637 | 163,51 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|-----------|--------|---------------|----------|--------|---------|--------|
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=311,04*1,15; ЭММ=92,79*1,25; ЗПм=2,34*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25 | 100 м2 изолируемо й поверхност и | 357,696 | 2,925 | | | 14,65 | 0,225 | 1,13 |
| 3.1 | 104-0010 | Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-100, толщ. 40 мм | 20,64 м3 | 3 206,84 | | 66 189,18 | | | | |
| 4 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 5,01 | 1 339,956 | 46,65 | 6 713,18 | 2 210,34 | 233,72 | 45,4365 | 227,64 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 100 м2 стяжки | 441,186 | 20,675 | | | 103,58 | 1,5875 | 7,95 |
| 5 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 5,01 | 224,879 | 8,15 | 1 126,64 | 28 | 40,83 | 0,575 | 2,88 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=4,86*1,15; ЭММ=6,52*1,25; ЗПм=2,73*1,25; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТм=0,21*1,25 | 100 м2 стяжки | 5,589 | 3,4125 | | | 17,1 | 0,2625 | 1,32 |
| 6 | ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой | 5,01 | 1 881,849 | 9,725 | 9 428,06 | 642,75 | 48,72 | 10,4305 | 52,26 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,81 | 0,0125 | 0,06 |
| 7 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 5,01 | 1 103,597 | 67,7 | 5 529,02 | 2 481,94 | 339,18 | 48,76 | 244,29 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=430,78*1,15; ЭММ=54,16*1,25; ЗПм=4,56*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25 | 100 м2 покрытия | 495,397 | 5,7 | | | 28,56 | 0,4375 | 2,19 |
| 7.1 | 101-9876-078 | Линолеум гамогенный повышенной износостойкости марки "Tarkett", прим СПб | 511,02 м2 | 478,39 | | 244 466,86 | | | | |
| 8 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 10 | 291,106 | 3,375 | 2 911,06 | 1 234,41 | 33,75 | 10,3385 | 103,39 |
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=107,34*1,15; ЭММ=2,7*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м плинтуса | 123,441 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | 101-1753-002 | Плинтусы для полов из жесткого вспененного ПВХ NL48 (размер 48х48, на клей), Финляндия | 1 010 м | 46,18 | | 46 641,8 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 9 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,749 | 1 881,849 | 9,725 | 3 291,35 | 224,39 | 17,01 | 10,4305 | 18,24 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 0,28 | 0,0125 | 0,02 |
| 10 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,749 | 1 881,849 | 9,725 | 3 291,35 | 224,39 | 17,01 | 10,4305 | 18,24 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 0,28 | 0,0125 | 0,02 |
| 11 | ТЕР11-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 1,749 | 1 339,956 | 46,65 | 2 343,58 | 771,63 | 81,59 | 45,4365 | 79,47 |
| | | | 100 м2 стяжки | 441,186 | 20,675 | | | 36,16 | 1,5875 | 2,78 |
| 12 | ТЕР11-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ЗП=4,86*1,15; ЭММ=6,52*1,25; ЗПм=2,73*1,25; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТм=0,21*1,25 | 1,749 | 224,879 | 8,15 | 393,31 | 9,78 | 14,25 | 0,575 | 1,01 |
| | | | 100 м2 стяжки | 5,589 | 3,4125 | | | 5,97 | 0,2625 | 0,46 |
| 13 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,749 | 1 881,849 | 9,725 | 3 291,35 | 224,39 | 17,01 | 10,4305 | 18,24 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 0,28 | 0,0125 | 0,02 |
| 14 | ТЕР11-01-027-03 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ЗП=1280,45*1,15; ЭММ=109,96*1,25; ЗПм=34,55*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=2,66*1,25 | 1,749 | 9 681,5975 | 137,45 | 16 933,11 | 2 575,43 | 240,4 | 137,747 | 240,92 |
| | | | 100 м2 покрытия | 1 472,5175 | 43,1875 | | | 75,53 | 3,325 | 5,82 |
| 15 | ТЕР11-01-039-04 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 2,5 | 322,378 | 6,7375 | 805,95 | 789,1 | 16,84 | 27,14 | 67,85 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|--|-------------------|----------|---|-----------|--|---|---|---|
| | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=274,47*1,15; ЭММ=5,39*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м плинтуса | 315,6405 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 15.1 | 101-9047-003 | Плитки керамические плинтусные глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые | 252,5 м | 90,11 | | 22 752,78 | | | | |
| 15.2 | 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,4 м3 | 2 982,23 | | 1 192,89 | | | | |

Тип 3

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|-----------|--------|----------|--------|-------|---------|-------|
| 16 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,229 | 1 881,849 | 9,725 | 2 312,79 | 157,67 | 11,95 | 10,4305 | 12,82 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,2 | 0,0125 | 0,02 |
| 17 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,229 | 1 881,849 | 9,725 | 2 312,79 | 157,67 | 11,95 | 10,4305 | 12,82 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,2 | 0,0125 | 0,02 |
| 18 | ТЕР11-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25 | 1,229 | 1 339,956 | 46,65 | 1 646,81 | 542,22 | 57,33 | 45,4365 | 55,84 |
| | | | 100 м2 стяжки | 441,186 | 20,675 | | | 25,41 | 1,5875 | 1,95 |
| 19 | ТЕР11-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ЗП=4,86*2*1,15; ЭММ=6,52*2*1,25; ЗПм=2,73*2*1,25; Мат=211,14*2; ТЗТ=0,5*2*1,15; ТЗТм=0,21*2*1,25 | 1,229 | 449,758 | 16,3 | 552,75 | 13,74 | 20,03 | 1,15 | 1,41 |
| | | | 100 м2 стяжки | 11,178 | 6,825 | | | 8,39 | 0,525 | 0,65 |
| 20 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 1,229 | 1 881,849 | 9,725 | 2 312,79 | 157,67 | 11,95 | 10,4305 | 12,82 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,2 | 0,0125 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--------------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 21 | ТЕР11-01-030-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона ЗП=988,5*1,15; ЭММ=102,72*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=95,6*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1,229 | 3 699,295 | 128,4 | 4 546,43 | 1 397,1 | 157,8 | 109,94 | 135,12 |
| | | | 100 м2 покрытия | 1 136,775 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 21.1 | Прайс | Покрытие фальшпола Linder | 150 м2 | 1 296,62 | | 194 493 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | 90 971,59 | 16 920,18 | 2 049,86 | 1 573,29 | |
| | | | | | | | | 319,22 | 24,55 | |

2.02.21. Защита от коррозии при капитальном ремонте (1, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20)

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 34 830,22 | 34 830,22 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 6,811 | 1 587,24 | 0 | 1 587,24 | 0 |
| Материалы | 4,146 | 173 257,86 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 209 675,32 | 34 830,22 | 1 587,24 | 249,96 |

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1, 2, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20)

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|----------|--------|
| Накладные расходы | 0,69 | 24 063,1 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,48 | 16 739,55 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 250 477,97 | 34 830,22 | 1 587,24 | 249,96 |

1.01.29.13.02. Устройство полов: с покрытием из линолеума и полимерных плиток по готовому основанию с устройством стяжки (3, 4, 5, 7, 8)

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 87 762,93 | 87 762,93 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 8,687 | 10 672,67 | 0 | 10 672,67 | 0 |
| Материалы | 3,753 | 36 320,56 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 134 756,16 | 87 762,93 | 10 672,67 | 741,71 |

Полы (3, 4, 5, 7, 8)

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|
| Накладные расходы | 0,94 | 84 242,46 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 45 706,02 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 264 704,64 | 87 762,93 | 10 672,67 | 741,71 |

1.01.29.13.05. Устройство полов: из керамических плиток (11, 12, 14, 15)

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-----------|---------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 46 969,35 | 46 969,35 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 7,304 | 2 578,9 | 0 | 2 578,9 | 0 |
| Материалы | 5,341 | 85 332,73 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 134 880,98 | 46 969,35 | 2 578,9 | 389,25 |

Полы (11, 12, 14, 15)

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|---------|--------|
| Накладные расходы | 0,94 | 45 404,18 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 24 634,19 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 204 919,35 | 46 969,35 | 2 578,9 | 389,25 |

1.01.29.13.06. Устройство полов: бетонных, цементных и металлоцементных (18, 19, 21)

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 22 126,22 | 22 126,22 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 6,719 | 1 580,04 | 0 | 1 580,04 | 0 |
| Материалы | 5,288 | 24 101,49 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 47 807,75 | 22 126,22 | 1 580,04 | 192,37 |

Полы (18, 19, 21)

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|----------|--------|
| Накладные расходы | 0,94 | 21 158,59 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,51 | 11 479,66 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 80 446 | 22 126,22 | 1 580,04 | 192,37 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------|-----------|----------|
| Итого | | 800 547,96 | 191 688,72 | 16 418,85 | 1 573,29 |
| Итого по неучтенным материалам | | 575 736,51 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 1 376 284,47 | 191 688,72 | 16 418,85 | 1 573,29 |

№2 Стены

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------|------|
| 1 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Гидротекс Р ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 11,0251 | 1 881,849 | 9,725 | 20 747,57 | 1 414,45 | 107,22 | 10,4305 | 115 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,79 | 0,0125 | 0,14 |
| 2 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Гидротекс В ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 11,0251 | 1 881,849 | 9,725 | 20 747,57 | 1 414,45 | 107,22 | 10,4305 | 115 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,79 | 0,0125 | 0,14 |
| 3 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 11,0251 | 1 881,849 | 9,725 | 20 747,57 | 1 414,45 | 107,22 | 10,4305 | 115 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,79 | 0,0125 | 0,14 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 4 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 11,0251 | 1 881,849 | 9,725 | 20 747,57 | 1 414,45 | 107,22 | 10,4305 | 115 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,79 | 0,0125 | 0,14 |
| 5 | ТЕР15-04-005-03 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен Технопокс ЗП=470,18*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 11,0251 | 1 315,617 | 17,5 | 14 504,81 | 5 961,35 | 192,94 | 49,335 | 543,92 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 540,707 | 0,325 | | | 3,58 | 0,025 | 0,28 |
| 5.1 | Прайс | Краска Альпалюкс | 275,64 л | 156,78 | | 43 214,84 | | | | |

Потолок

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 6 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Гидротекс В ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 6,48 | 1 881,849 | 9,725 | 12 194,38 | 831,35 | 63,02 | 10,4305 | 67,59 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,05 | 0,0125 | 0,08 |
| 7 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Технопокс ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 6,48 | 1 881,849 | 9,725 | 12 194,38 | 831,35 | 63,02 | 10,4305 | 67,59 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 128,294 | 0,1625 | | | 1,05 | 0,0125 | 0,08 |
| 8 | ТЕР15-04-005-04 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков ЗП=590,74*1,15; ЭММ=14,9*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=53,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25 | 6,48 | 1 463,306 | 18,625 | 9 482,22 | 4 402,19 | 120,69 | 61,985 | 401,66 |
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 679,351 | 0,325 | | | 2,11 | 0,025 | 0,16 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---|-----------|---------|-----------|----------|-------|---------|--------|
| 8.1 | Прайс | Краска Альпалюкс 1л/8м2 | 162 л | 156,78 | | 25 398,36 | | | | |
| 9 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Гидротекс Р ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,6 | 1 881,849 | 9,725 | 1 129,11 | 76,98 | 5,84 | 10,4305 | 6,26 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,1 | 0,0125 | 0,01 |
| 10 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Гидротекс В ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,6 | 1 881,849 | 9,725 | 1 129,11 | 76,98 | 5,84 | 10,4305 | 6,26 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,1 | 0,0125 | 0,01 |
| 11 | ТЕР13-03-001-13 (0) МДС35.п.4.7 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: компаундом ЭД-20, первый слой Технопокс ЗП=111,56*1,15; ЭММ=7,78*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=9,07*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,6 | 1 881,849 | 9,725 | 1 129,11 | 76,98 | 5,84 | 10,4305 | 6,26 |
| | | | 100 м2 окрашивае мой поверхност и | 128,294 | 0,1625 | | | 0,1 | 0,0125 | 0,01 |
| 12 | ТЕР15-01-019-01 (0) МДС35.п.4.7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону ЗП=2558,16*1,15; ЭММ=24,72*1,25; ЗПм=11,19*1,25; ТЗТ=228*1,15; ТЗТм=0,86*1,25 | 0,6 | 2 999,494 | 30,9 | 1 799,7 | 1 765,13 | 18,54 | 262,2 | 157,32 |
| | | | 100 м2 поверхност и облицовки | 2 941,884 | 13,9875 | | | 8,39 | 1,075 | 0,65 |
| 12.1 | 101-9049-073 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные элит-класс 310x500x9 мм | 60 м2 | 440,17 | | 26 410,2 | | | | |
| 13 | 101-4965 | Клей: для плитки Крепс "Усиленный | 0,9 т | 7 972,88 | | 7 175,59 | | | | |

ИТОГО:

136 553,1 19 680,11 904,61 1 716,86
23,64 1,84

2.02.21. Защита от коррозии при капитальном ремонте (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11)

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|-----------|----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 85 550,26 | 85 550,26 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 6,811 | 3 898,89 | 0 | 3 898,89 | 0 |
| Материалы | 4,146 | 425 555,97 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 515 005,12 | 85 550,26 | 3 898,89 | 613,96 |

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11)

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|----------|--------|
| Накладные расходы | 0,69 | 59 104,41 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,48 | 41 116,11 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 615 225,64 | 85 550,26 | 3 898,89 | 613,96 |

1.01.29.15.02. Внутренняя отделка кирпичных зданий (при «мокрых» процессах) (5, 8)

| | | | | | |
|--------------------|--------|------------|------------|----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 117 408,54 | 117 408,54 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 10,014 | 3 140,69 | 0 | 3 140,69 | 0 |
| Материалы | 4,952 | 65 910,43 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 186 459,66 | 117 408,54 | 3 140,69 | 945,58 |

Отделочные работы (5, 8)

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|------------|----------|--------|
| Накладные расходы | 0,8 | 93 978,41 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,37 | 43 465,01 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 323 903,08 | 117 408,54 | 3 140,69 | 945,58 |

1.01.29.14. Внутренняя отделка панельных и монолитных зданий (12, 13)

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 19 997,16 | 19 997,16 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 8,058 | 149,4 | 0 | 149,4 | 0 |
| Материалы | 3,6 | 57,71 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 20 204,27 | 19 997,16 | 149,4 | 157,32 |

Отделочные работы (12, 13)

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------|-----------|-------|--------|
| Накладные расходы | 0,8 | 16 073,77 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,37 | 7 434,12 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 43 712,16 | 19 997,16 | 149,4 | 157,32 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------|------------|----------|----------|
| Итого | | 982 840,88 | 222 955,96 | 7 188,98 | 1 716,86 |
| Итого по неучтенным материалам | | 102 198,99 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 1 085 039,87 | 222 955,96 | 7 188,98 | 1 716,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|----------------|
| 1 | ТЕР10-04-013-02 (0) МДС35.п.4.7 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ЗП=1968,41*1,15; ЭММ=365,97*1,25; ЗПм=23,38*1,25; ТЗТ=162,41*1,15; ТЗТм=1,48*1,25 | 0,556 100 м2 проемов | 3 182,954 2 263,6715 | 457,4625 29,225 | 1 769,72 | 1 258,6 | 254,35 16,25 | 186,7715 1,85 | 103,84 1,03 |
| 2 | Прайс | Блоки дверные внутренние, противопожарные одностворчатые из профиля Foster Fuego | 55,6 м2 | 5 508,47 | | 306 270,93 | | | | |

ИТОГО: 1 769,72 1 258,6 254,35 103,84
16,25 1,03

1.01.29.11. Заполнение дверных проемов (1)

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--------|-----------|-----------|---------|--------|
| Зарплата | | | 11,329 | 14 258,68 | 14 258,68 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | | | 5,838 | 1 484,9 | 0 | 1 484,9 | 0 |
| Материалы | | | 2,655 | 681,72 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 16 425,3 | 14 258,68 | 1 484,9 | 103,84 |

Строительные металлические конструкции (1)

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|------|-----------|-----------|---------|--------|
| Накладные расходы | | | 0,69 | 9 965,52 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | | | 0,58 | 8 376,81 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 34 767,63 | 14 258,68 | 1 484,9 | 103,84 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|---------------|-----------|---------|--------|
| Итого | | | | 34 767,63 | 14 258,68 | 1 484,9 | 103,84 |
| Итого по неучтенным материалам | | | | 306 270,93 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | | | 341 038,56 | 14 258,68 | 1 484,9 | 103,84 |

№4 Ёмкость для топлива

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | ТЕР46-01-006-03 (Прим.) (0) | Заполнение бетоном | 17,2 1 м3 | 283,05 100,39 | 150,06 20,91 | 4 868,46 | 1 726,71 | 2 581,03 359,65 | 9,27 1,54 | 159,44 26,49 |
| 1.1 | 401-9001 | Бетон | 17,544 м3 | 3 127,83 | | 54 874,65 | | | | |

ИТОГО: 4 868,46 1 726,71 2 581,03 159,44
359,65 26,49

1.01.01. Строительство в целом (1)

| | | | | | |
|--------------------|--------|-----------|----------|-----------|--------|
| Зарплата | 11,329 | 19 561,9 | 19 561,9 | 0 | 0 |
| Машины и механизмы | 5,905 | 15 240,98 | 0 | 15 240,98 | 0 |
| Материалы | 4,253 | 2 384,74 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 37 187,62 | 19 561,9 | 15 240,98 | 159,44 |

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

| | | | | | |
|-------------------|------|-----------|----------|-----------|--------|
| Накладные расходы | 0,84 | 19 854,55 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль | 0,48 | 11 345,46 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 68 387,63 | 19 561,9 | 15 240,98 | 159,44 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|----------|-----------|--------|
| Итого | | 68 387,63 | 19 561,9 | 15 240,98 | 159,44 |
| Итого по неучтенным материалам | | 54 874,65 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 123 262,28 | 19 561,9 | 15 240,98 | 159,44 |

| | | | | | |
|-------|-----|--------------|---------------|-----------|----------|
| Итого | | 2 925 625,18 | 448 465,26 | 40 333,71 | 3 553,43 |
| НДС | 18% | 526 612,53 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | 3 452 237,71 | 448 465,26 | 40 333,71 | 3 553,43 |

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

