

Локальная смета №1

Устройство стационарного снегоплавильного пункта по адресу:
г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 77
Земляные работы

Основание: Проектная документация

Составлена в ценах на: Января 2000 г. с индексацией в цены Января 2012 года, база Эталон 1.1

Сметная стоимость: 9569707.87 руб.
Нормативная трудоемкость: 5017.10 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 554219.08 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих-строителей, чел-ч.			
					ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной заработной платы	экспл. машин	на единицу	всего		
					основной з/пл	в. т.ч. з/пл машинистов							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1 Земляные работы													
1	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Н.Р. 81% = 779.95 руб. С.П. 40% = 385.16 руб.)	1000 м3	0.124	<u>3640,45</u> 76.24	<u>3557.85</u> 646.22	451.41	9.45	<u>441.17</u> 80.13	8.00	40.90	0.99	5.07
2	ТЕР 01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,2*1,15 (Н.Р. 68% = 2142.22 руб. С.П. 36% = 1134.11 руб.)	100 м3 грунта	0.07	<u>4186,92</u> 4186.92	<u>0</u> 0	293.08	293.08	<u>0</u> 0	408.48	0	28.59	0

3	ТЕР 01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 68% = 1184.40 руб. С.П. 36% = 627.04 руб.)	100 м3 грунта	0.059	<u>2746.49</u> 2746.49	<u>0</u> 0	162.04	162.04	<u>0</u> 0	267.95 0	15.81 0
4	ТЕР 01-02-067-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых (Н.Р. 68% = 14184.39 руб. С.П. 36% = 7509.38 руб.)	100 м2	3.65	<u>1304,67</u> 517.53	<u>90.69</u> 14.14	4762.04	1888.98	<u>331.02</u> 51.61	50.10 1.23	182.87 4.49
5	ТЕР 01-02-067-3	Разборка креплений из досок стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 68% = 10081.09 руб. С.П. 36% = 5337.05 руб.)	100 м2	3.26	<u>484,31</u> 414.02	<u>70.29</u> 9.05	1578.86	1349.71	<u>229.15</u> 29.50	40.08 0.98	130.66 3.19
6	ТЕР 01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (Н.Р. 81% = 117.80 руб. С.П. 40% = 58.17 руб.)	1000 м3	0.1127	<u>705,51</u> 0	<u>705.51</u> 120.08	79.51	0	<u>79.51</u> 13.53	0 7.60	0 0.86
	408-9040-00 9	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м3	123.97	62.16		7705.98				
7	ТЕР 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (Н.Р. 81*0,85% = 1400.37 руб. С.П. 40*0,8% = 649.45 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	1.127	<u>307,31</u> 130.69	<u>176.62</u> 36.84	346.34	147.29	<u>199.05</u> 41.52	12.53 3.04	14.12 3.43
8	ТЕР 01-02-058-6	Отшурфовка существующих сетей вручную к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 (Н.Р. 68% = 1418.67 руб. С.П. 36% = 751.06 руб.)	100 м3 грунта	0.1	<u>1940,93</u> 1940.93	<u>0</u> 0	194.09	194.09	<u>0</u> 0	203.66 0	20.37 0

9	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Н.Р. 68% = 592.57 руб. С.П. 36% = 313.71 руб.)	100 м3 грунта	0.1	<u>810.66</u> 810.66	<u>0</u> 0	81.07	81.07	<u>0</u> 0	88.50 0	8.85 0
	310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	336	(47.54)		(15973.44)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				15654.42	4125.71	1279.90 216.29		402.26 17.04
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.749			44347.26				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.555			8389.74				
		в том числе зарплата машинистов:		10.749			2324.90				
		Индекс к стоимости материалов:		4.64			47554.48				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				100291.48	44347.26	8389.74 2324.90		402.26 17.04
		Накладные расходы %:	%				31901.46				
		Итого с накладными:	руб.				132192.94				
		Сметная прибыль %:	%				16765.13				
		Итого:	руб.				148958.07				
		Всего по разделу:	руб.				148958.07				
Раздел 2 Трубопровод талой воды К1											
1	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Н.Р. 81% = 23349.34 руб. С.П. 40% = 11530.54 руб.)	1000 м3	3.712	<u>3640.45</u> 76.24	<u>3557.85</u> 646.22	13513.35	283.00	<u>13206.74</u> 2398.77	8.00 40.90	29.70 151.82
2	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,1 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,1 (Н.Р. 81% = 16199.58 руб. С.П. 40% = 7999.79 руб.)	1000 м3	2.149	<u>4074.94</u> 83.86	<u>3984.72</u> 781.93	8757.05	180.22	<u>8563.16</u> 1680.37	8.80 44.99	18.91 96.68

3	ТЕР 01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,2*1,15 (Н.Р. 68% = 119659.85 руб. С.П. 36% = 63349.33 руб.)	100 м3 грунта	3.91	<u>4186.92</u> 4186.92	<u>0</u> 0	16370.86	16370.86	<u>0</u> 0	408.48 0	1597.16 0
4	ТЕР 01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 68% = 11041.24 руб. С.П. 36% = 5845.36 руб.)	100 м3 грунта	0.55	<u>2746.49</u> 2746.49	<u>0</u> 0	1510.57	1510.57	<u>0</u> 0	267.95 0	147.37 0
5	ТЕР 01-02-067-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых (Н.Р. 68% = 11580.74 руб. С.П. 36% = 6130.98 руб.)	100 м2	2.98	<u>1304.67</u> 517.53	<u>90.69</u> 14.14	3887.92	1542.24	<u>270.26</u> 42.14	50.10 1.23	149.30 3.67
	310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	1008	(47.54)		(47920.32)				
	203-9091	Доски шпунтовые 1 сорт толщиной 60 мм	м3	447.9964	1950		873592.98				
6	ТЕР 01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (Н.Р. 81% = 5244.21 руб. С.П. 40% = 2589.74 руб.)	1000 м3	5.016	<u>705.51</u> 0	<u>705.51</u> 120.08	3538.84	0	<u>3538.84</u> 602.32	0 7.60	0 38.12
	408-9040-00 9	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м3	5517.6	62.16		342974.02				
7	ТЕР 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (Н.Р. 81% = 73164.93 руб. С.П. 40% = 36130.83 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	50.16	<u>307.31</u> 130.69	<u>176.62</u> 36.84	15414.67	6555.41	<u>8859.26</u> 1847.89	12.53 3.04	628.50 152.49

8	ТЕР 01-02-058-6	Отшурфовка существующих сетей вручную к стоим. эксл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 (Н.Р. 68% = 2553.66 руб. С.П. 36% = 1351.94 руб.)	100 м3 грунта	0.18	<u>1940.93</u> 1940.93	<u>0</u> 0	349.37	349.37	<u>0</u> 0	203.66 0	36.66 0
9	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Н.Р. 68% = 1066.58 руб. С.П. 36% = 564.66 руб.)	100 м3 грунта	0.18	<u>810.66</u> 810.66	<u>0</u> 0	145.92	145.92	<u>0</u> 0	88.50 0	15.93 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1280055.5 5	26937.59	34438.26 6571.49		2623.53 442.78
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.749			289552.15				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.555			225742.79				
		в том числе зарплата машинистов:		10.749			70636.95				
		Индекс к стоимости материалов:		4.64			5654673.8				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				6169968.7 5	289552.15	225742.79 70636.95		2623.53 442.78
		Накладные расходы %:	%				263860.13				
		Итого с накладными:	руб.				6433828.8 8				
		Сметная прибыль %:	%				135493.17				
		Итого:	руб.				6569322.0 5				
		Всего по разделу:	руб.				6569322.0 5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 3 Трубопровод опорожнения К3											
1	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Н.Р. 81% = 27.08 руб. С.П. 40% = 13.37 руб.)	1000 м3	0.0043	<u>3640,45</u> 76.24	<u>3557.85</u> 646.22	15.66	0.33	<u>15.30</u> 2.78	8.00 40.90	0.03 0.18
2	ТЕР 01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 68% = 81.65 руб. С.П. 36% = 43.22 руб.)	100 м3 грунта	0.0032	<u>3489,10</u> 3489.10	<u>0</u> 0	11.17	11.17	<u>0</u> 0	340.40 0	1.09 0
3	ТЕР 01-02-067-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых (Н.Р. 68% = 418.17 руб. С.П. 36% = 221.38 руб.)	100 м2	0.1076	<u>1304,67</u> 517.53	<u>90.69</u> 14.14	140.39	55.69	<u>9.76</u> 1.52	50.10 1.23	5.39 0.13
4	ТЕР 01-02-067-3	Разборка креплений из досок стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 68% = 265.99 руб. С.П. 36% = 140.82 руб.)	100 м2	0.086	<u>484,31</u> 414.02	<u>70.29</u> 9.05	41.65	35.61	<u>6.04</u> 0.78	40.08 0.98	3.45 0.08
5	ТЕР 01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (Н.Р. 81% = 3.66 руб. С.П. 40% = 1.81 руб.)	1000 м3	0.0035	<u>705,51</u> 0	<u>705.51</u> 120.08	2.47	0	<u>2.47</u> 0.42	0 7.60	0 0.03
	408-9040-00 9	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м3	3.85	62.16		239.32				
6	ТЕР 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (Н.Р. 81% = 51.02 руб. С.П. 40% = 25.20 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	0.035	<u>307,31</u> 130.69	<u>176.62</u> 36.84	10.75	4.57	<u>6.18</u> 1.29	12.53 3.04	0.44 0.11

	310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	32	(47.54)		(1521.28)				
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				461.41	107.37	39.75	6.79	10.40
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.749			1154.12				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.555			260.56				
		в том числе зарплата машинистов:		10.749			72.99				
		Индекс к стоимости материалов:		4.64			1458.31				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				2872.99	1154.12	260.56	72.99	10.40
		Накладные расходы %:	%				847.57				
		Итого с накладными:	руб.				3720.56				
		Сметная прибыль %:	%				445.80				
		Итого:	руб.				4166.36				
		Всего по разделу:	руб.				4166.36				
Раздел 4 Хозяйственно-питьевой водопровод В1											
1	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Н.Р. 81% = 2038.06 руб. С.П. 40% = 1006.45 руб.)	1000 м3	0.324	<u>3640,45</u> 76.24	<u>3557.85</u> 646.22	1179.50	24.70	<u>1152.74</u> 209.38	8.00 40.90	2.59 13.25
2	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,1 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,1 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,1 (Н.Р. 81% = 514.13 руб. С.П. 40% = 253.89 руб.)	1000 м3	0.0682	<u>4074,94</u> 83.86	<u>3984.72</u> 781.93	277.91	5.72	<u>271.76</u> 53.33	8.80 44.99	0.60 3.07
3	ТЕР 01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,2*1,15 (Н.Р. 68% = 10435.81 руб. С.П. 36% = 5524.84 руб.)	100 м3 грунта	0.341	<u>4186,92</u> 4186.92	<u>0</u> 0	1427.74	1427.74	<u>0</u> 0	408.48 0	139.29 0

4	ТЕР 01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 68% = 2569.59 руб. С.П. 36% = 1360.37 руб.)	100 м3 грунта	0.128	<u>2746.49</u> 2746.49	<u>0</u> 0	351.55	351.55	<u>0</u> 0	267.95 0	34.30 0
5	ТЕР 01-02-067-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых (Н.Р. 68% = 31310.71 руб. С.П. 36% = 16576.26 руб.)	100 м2	8.057	<u>1304.67</u> 517.53	<u>90.69</u> 14.14	10511.73	4169.74	<u>730.69</u> 113.93	50.10 1.23	403.66 9.91
6	ТЕР 01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (Н.Р. 81% = 417.57 руб. С.П. 40% = 206.21 руб.)	1000 м3	0.3994	<u>705.51</u> 0	<u>705.51</u> 120.08	281.78	0	<u>281.78</u> 47.96	0 7.60	0 3.04
	310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	336	(47.54)		(15973.44)				
	203-9091	Доски шпунтовые 1 сорт толщиной 60 мм	м3	0.46	1950		897.00				
	408-9040-00 9	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м3	439.34	62.16		27309.37				
7	ТЕР 01-02-067-3	Разборка креплений из досок стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых к стоим. экспл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 68% = 22277.35 руб. С.П. 36% = 11793.89 руб.)	100 м2	7.204	<u>484.31</u> 414.02	<u>70.29</u> 9.05	3488.97	2982.60	<u>506.37</u> 65.20	40.08 0.98	288.74 7.06
8	ТЕР 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (Н.Р. 81% = 5825.82 руб. С.П. 40% = 2876.95 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	3.994	<u>307.31</u> 130.69	<u>176.62</u> 36.84	1227.40	521.98	<u>705.42</u> 147.14	12.53 3.04	50.04 12.14

9	ТЕР 01-02-058-6	Отшурфовка существующих сетей вручную к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,15 (Н.Р. 68% = 2837.40 руб. С.П. 36% = 1502.16 руб.)	100 м3 грунта	0.2	<u>1940.93</u> 1940.93	<u>0</u> 0	388.19	388.19	<u>0</u> 0	203.66 0	40.73 0
10	ТЕР 01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Н.Р. 68% = 1185.06 руб. С.П. 36% = 627.38 руб.)	100 м3 грунта	0.2	<u>810.66</u> 810.66	<u>0</u> 0	162.13	162.13	<u>0</u> 0	88.50 0	17.70 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				47503.27	10034.35	3648.76 636.94		977.65 48.47
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.749			107859.23				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.555			23917.62				
		в том числе зарплата машинистов:		10.749			6846.47				
		Индекс к стоимости материалов:		4.64			156925.54				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				288702.39	107859.23	23917.62 6846.47		977.65 48.47
		Накладные расходы %:	%				79411.50				
		Итого с накладными:	руб.				368113.89				
		Сметная прибыль %:	%				41728.40				
		Итого:	руб.				409842.29				
		Всего по разделу:	руб.				409842.29				
Раздел 5 Канализация К2, К12											
1	ТЕР 01-01-013-2	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов: 2 (Н.Р. 81% = 2497.78 руб. С.П. 40% = 1233.47 руб.)	1000 м3	0.3971	<u>3640.45</u> 76.24	<u>3557.85</u> 646.22	1445.62	30.27	<u>1412.82</u> 256.61	8.00 40.90	3.18 16.24
2	ТЕР 01-02-056-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов: 2 к стоим. экспл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,2*1,15 (Н.Р. 68% = 6396.17 руб. С.П. 36% = 3386.21 руб.)	100 м3 грунта	0.209	<u>4186.92</u> 4186.92	<u>0</u> 0	875.07	875.07	<u>0</u> 0	408.48 0	85.37 0

3	ТЕР 01-02-056-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов: 2 к стоим. эксл. машин: 1,15 к затратам труда и к з/п машинистов: 1,15 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 68% = 3774.09 руб. С.П. 36% = 1998.05 руб.)	100 м3 грунта	0.188	<u>2746.49</u> 2746.49	<u>0</u> 0	516.34	516.34	<u>0</u> 0	267.95 0	50.37 0
4	ТЕР 01-02-067-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых (Н.Р. 68% = 37361.37 руб. С.П. 36% = 19779.55 руб.)	100 м2	9.614	<u>1304,67</u> 517.53	<u>90.69</u> 14.14	12543.09	4975.53	<u>871.89</u> 135.94	50.10 1.23	481.66 11.83
5	ТЕР 01-02-067-3	Разборка креплений из досок стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: мокрых к стоим. эксл. машин: 0,8 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда и к з/п машинистов: 0,8 к затратам труда и к з/п рабочих: 0,8 (Н.Р. 68% = 25852.11 руб. С.П. 36% = 13686.41 руб.)	100 м2	8.36	<u>484,31</u> 414.02	<u>70.29</u> 9.05	4048.83	3461.21	<u>587.62</u> 75.66	40.08 0.98	335.07 8.19
6	ТЕР 01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (Н.Р. 81% = 397.29 руб. С.П. 40% = 196.19 руб.)	1000 м3	0.38	<u>705,51</u> 0	<u>705.51</u> 120.08	268.09	0	<u>268.09</u> 45.63	0 7.60	0 2.89
	310202	Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.-ч	192	(47.54)		(9127.68)				
	408-9040-00 9	Песок для строительных работ природный, карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 2000 Санкт-Петербург)	м3	418	62.16		25982.88				
7	ТЕР 01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (Н.Р. 81% = 5542.77 руб. С.П. 40% = 2737.17 руб.)	100 м3 уплотне нного грунта	3.8	<u>307,31</u> 130.69	<u>176.62</u> 36.84	1167.78	496.62	<u>671.16</u> 139.99	12.53 3.04	47.61 11.55
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				46847.70	10355.04	3811.58 653.83		1003.26 50.70
		Индекс к оплате труда рабочих:		10.749			111306.32				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		6.555			24984.91				

		в том числе зарплата машинистов:		10.749			7028.02				
		Индекс к стоимости материалов:		4.64			151640.21				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				287931.44	111306.32	24984.91	1003.26	
		Накладные расходы %:	%				81821.58				
		Итого с накладными:	руб.				369753.02				
		Сметная прибыль %:	%				43017.01				
		Итого:	руб.				412770.03				
		Всего по разделу:	руб.				412770.03				
Раздел 6 Прочие работы											
1	ССЦ01.200 0 п. 45	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Н.Р. 73% = 19.72 руб. С.П. 50% = 13.51 руб.)	т	23.22	<u>3,56</u> 0	<u>3,56</u> 0.46	82.66	0	<u>82,66</u> 10.68	0 0	0 0
2	ССЦ01.200 0 Табл. 3.7	Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (Н.Р. 73% = 0 руб. С.П. 50% = 0 руб.)	т	246.42	<u>23,14</u> 0	<u>23,14</u> 0	5702.16	0	<u>5702,16</u> 0	0 0	0 0
3	ССЦ01.200 0 п. 45	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Н.Р. 73% = 682.04 руб. С.П. 50% = 467.15 руб.)	т	802.8	<u>3,56</u> 0	<u>3,56</u> 0.46	2857.97	0	<u>2857,97</u> 369.29	0 0	0 0
4	ССЦ01.200 0 Табл. 3.7	Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (Н.Р. 73% = 0 руб. С.П. 50% = 0 руб.)	т	11352.6	<u>23,14</u> 0	<u>23,14</u> 0	262699.16	0	<u>262699,16</u> 0	0 0	0 0
5	ССЦ01.200 0 п. 45	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Н.Р. 73% = 0.48 руб. С.П. 50% = 0.33 руб.)	т	0.576	<u>3,56</u> 0	<u>3,56</u> 0.46	2.05	0	<u>2,05</u> 0.26	0 0	0 0
6	ССЦ01.200 0 Табл. 3.7	Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (Н.Р. 73% = 0 руб. С.П. 50% = 0 руб.)	т	8.316	<u>23,14</u> 0	<u>23,14</u> 0	192.43	0	<u>192,43</u> 0	0 0	0 0
7	ССЦ01.200 0 п. 45	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Н.Р. 73% = 71.72 руб. С.П. 50% = 49.12 руб.)	т	84.42	<u>3,56</u> 0	<u>3,56</u> 0.46	300.54	0	<u>300,54</u> 38.83	0 0	0 0
8	ССЦ01.200 0 Табл. 3.7	Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (Н.Р. 73% = 0 руб. С.П. 50% = 0 руб.)	т	790.38	<u>23,14</u> 0	<u>23,14</u> 0	18289.39	0	<u>18289,39</u> 0	0 0	0 0

9	ССЦ01.200 0 п. 45	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной) (Н.Р. 73% = 60.71 руб. С.П. 50% = 41.58 руб.)	т	71.46	<u>3.56</u> 0	<u>3.56</u> 0.46	254.40	0	<u>254.40</u> 32.87	0 0	0 0
10	ССЦ01.200 0 Табл. 3.7	Расстояние перевозки - от 34,1 до 35 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37 (Н.Р. 73% = 0 руб. С.П. 50% = 0 руб.)	т	786.24	<u>23.14</u> 0	<u>23.14</u> 0	18193.59	0	<u>18193.59</u> 0	0 0	0 0
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				308574.35	0	308574.35 451.93		0 0
		Индекс к оплате труда рабочих:		2.53			0				
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1.826			563456.76				
		в том числе зарплата машинистов:		2.53			1143.38				
		Индекс к стоимости материалов:		1.327			0				
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0				
		Итого с индексацией:	руб.				563456.76	0	563456.76 1143.38		0 0
		Накладные расходы %:	%				834.67				
		Итого с накладными:	руб.				564291.43				
		Сметная прибыль %:	%				571.69				
		Итого:	руб.				564863.12				
		Всего по разделу:	руб.				564863.12				
		Итого по всем разделам:	руб.				8109921.92				
		Налог на добавленную стоимость %	руб.	18			1459785.95				
		Всего по смете:	руб.				9569707.87				

Составил: _____ / _____ /

Проверил: _____ / _____ /