

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-2

на ИТП. Пусконаладочные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена
Сметная стоимость	0,00	264,17 тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00 тыс.руб
Монтажные работы	0,00	0,00 тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб
Прочие работы	18,17	264,17 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	649,75	649,75 чел.-ч
Средства на оплату труда	9,26	147,03 тыс.руб

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пере-счета	Коэффициенты пере-счета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета ИТП. Пусконаладочные работы

1	п07-03-040-1	Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность: до 10 м3/ч	шт.	1	3 485,85			п01-09-013-1			
		Зарплата			3 485,85	*1,15	4 008,73		15,874	63 634,54	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65,00		2 605,67	((*0.85))	55,00	34 999,00	
		Сметная прибыль	%		40,00		1 603,49	((*0.8))	32,00	20 363,05	
		Затраты труда	чел-ч	255		*1,15					293,25
							8 217,89			118 996,59	293,25
2	п07-03-055-2	Бак под давлением вместимостью до 100 м3, давлением: до 0,6 МПа (кгс/см2)	шт.	2	339,34			п01-09-013-1			
		Зарплата			339,34	*1,15	780,48		15,874	12 389,37	
		Затраты труда	чел-ч	23,5		*1,15					54,05
							780,48			12 389,37	54,05
3	п01-09-013-1	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5. Контур систем регулирования напольного отопления.	шт.	1	1 035,30			п01-09-013-1			
		Зарплата			1 035,30	*1,15	1 190,60		15,874	18 899,51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65,00		773,89	((*0.85))	55,00	10 394,73	
		Сметная прибыль	%		40,00		476,24	((*0.8))	32,00	6 047,84	
		Затраты труда	чел-ч	70		*1,15					80,50
							2 440,73			35 342,08	80,50
4	п01-09-013-1	Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5. Контур систем регулирования радиаторного отопления (Вилла).	шт.	1	1 035,30			п01-09-013-1			
		Зарплата			1 035,30	*1,15	1 190,60		15,874	18 899,51	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65,00		773,89	((*0.85))	55,00	10 394,73	
		Сметная прибыль	%		40,00		476,24	((*0.8))	32,00	6 047,84	
		Затраты труда	чел-ч	70		*1,15					80,50
							2 440,73			35 342,08	80,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	п01-09-013-3	Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 5. Контур систем регулирования радиаторного отопления (последующих- системы 1,2,3 СОК).									
			<i>шт.</i>	1	1 819,17			п01-09-013-1			
		Зарплата			1 819,17 *1,15		2 092,05		15,874	33 209,13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		65,00		1 359,83 ((*0.85))		55,00	18 265,02	
		Сметная прибыль	%		40,00		836,82 ((*0.8))		32,00	10 626,92	
		Затраты труда	чел-ч	123		*1,15					141,45
							4 288,70			62 101,07	141,45
		Итого					18 168,53			264 171,19	649,75

Итого по локальной смете

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	147 032,06
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	74 053,48
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	43 085,65
ИТОГО	264 171,19
НДС 18%	47 550,81
ВСЕГО	311 722,00

ИСПОЛНИЛ

ПРОВЕРИЛ
