

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

на **Индивидуальный тепловой пункт. Автоматизация**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	базовая цена	текущая цена
<b>Сметная стоимость</b>	8,25	24,31 тыс.руб
Строительные работы	0,00	0,00 тыс.руб
Монтажные работы	1,24	17,31 тыс.руб
Оборудование	0,00	0,00 тыс.руб
Прочие работы	7,01	7,01 тыс.руб
<b>Нормативная трудоемкость</b>	49,78	49,78 чел.-ч
<b>Средства на оплату труда</b>	0,49	7,84 тыс.руб

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. Руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2001 г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## Локальная смета

## Раздел Приборы и оборудование по месту

1	м11-02-001-1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	23	11,53			м11-02-001-1			
		Зарплата			10,22	*1,15	270,32		15,874	4 291,04	
		Материальные ресурсы			1,31		30,13		6,451	194,37	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		216,26	(*0.85))	68,00	2 917,91	
		Сметная прибыль	%		60,00		162,19	(*0.8))	48,00	2 059,70	
		Затраты труда	чел-ч	1,03		*1,15					27,24
							<b>678,90</b>			<b>9 463,02</b>	<b>27,24</b>
2	Цена поставщика	Термометр биметаллический серии 111 БТ-52.111(0-120С)G1/2.46.1.5 Росма	шт.	2	375,00						
		Материальные ресурсы			375,00	2	839,97		1	839,97	
							<b>839,97</b>			<b>839,97</b>	<b>0,00</b>
3	Цена поставщика	Манометр ДМ02-100-1-G1/2-6-1,5 МЕТЕР	шт.	6	262,13						
		Материальные ресурсы			262,13	2	1 761,45		1	1 761,45	
							<b>1 761,45</b>			<b>1 761,45</b>	<b>0,00</b>
4	Цена поставщика	Манометр ДМ02-100-1-G1/2-10-1,5 МЕТЕР	шт.	13	262,13						
		Материальные ресурсы			262,13	2	3 816,48		1	3 816,48	
							<b>3 816,48</b>			<b>3 816,48</b>	<b>0,00</b>
5	Цена поставщика	Манометр ДМ02-100-1-G1/2-16-1,5 МЕТЕР	шт.	2	262,13						
		Материальные ресурсы			262,13	2	587,15		1	587,15	
							<b>587,15</b>			<b>587,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>Итого</b>					<b>7 683,95</b>			<b>16 468,07</b>	<b>27,24</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел Приборы и оборудование в составе модуля</b>												
6	м11-03-001-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Регулятор с картой.	<i>шт.</i>	2	6,25			м11-02-001-1				
		Зарплата			5,16 )*1,15		11,87		15,874		188,39	
		Материальные ресурсы			1,09		2,18		6,451		14,06	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		9,50 ((*0.85))		68,00		128,11	
		Сметная прибыль	%		60,00		7,12 ((*0.8))		48,00		90,43	
		Затраты труда	чел-ч	0,52		)*1,15						1,20
							<b>30,67</b>			<b>420,99</b>	<b>1,20</b>	
7	м11-02-001-1	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. Термометр, прессостат	<i>шт.</i>	16	11,53			м11-02-001-1				
		Зарплата			10,22 )*1,15		188,05		15,874		2 985,07	
		Материальные ресурсы			1,31		20,96		6,451		135,21	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		150,44 ((*0.85))		68,00		2 029,85	
		Сметная прибыль	%		60,00		112,83 ((*0.8))		48,00		1 432,83	
		Затраты труда	чел-ч	1,03		)*1,15						18,95
							<b>472,28</b>			<b>6 582,96</b>	<b>18,95</b>	
8	м11-03-001-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Датчики температуры	<i>шт.</i>	4	6,25			м11-02-001-1				
		Зарплата			5,16 )*1,15		23,74		15,874		376,79	
		Материальные ресурсы			1,09		4,36		6,451		28,13	
		Накладные расходы от ФОТ	%		80,00		18,99 ((*0.85))		68,00		256,22	
		Сметная прибыль	%		60,00		14,24 ((*0.8))		48,00		180,86	
		Затраты труда	чел-ч	0,52		)*1,15						2,39
							<b>61,33</b>			<b>842,00</b>	<b>2,39</b>	
<b>Итого</b>							<b>564,28</b>			<b>7 845,95</b>	<b>22,54</b>	
<b>Итого по локальной смете</b>												
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										15 218,11		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										5 332,09		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										3 763,82		
ИТОГО										24 314,02		
ВРЕМЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 2,3 %										559,22		
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ										24 873,24		
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,5%										373,10		
ИТОГО С ЗИМНИМ УДОРОЖАНИЕМ										25 246,34		
НДС 18%										4 544,34		
ВСЕГО										29 790,68		

ИСПОЛНИЛ \_\_\_\_\_

ПРОВЕРИЛ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_